

## **Kosztorys nakładczy (ślepy)**

Obiekt	BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "LASKOWIANKA" W LASKACH
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	LASKI, DZ. NR EW. GR. 516/8, 516/10
Inwestor	GMINA BOLESŁAW, 32-329 Bolesław, ul. Główna 28

**Charakterystyka obiektu****BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA" W ŁASKACH**

Zakres projektu obejmuje wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Łaskach. Głównymi elementami są słupy metalowe na których rozpięta zostanie siatka polietylenowa o wysokości 6,0m. Przewiduje się wykonanie dwóch ciągów piłkochwyków zlokalizowanych w obszarach za bramkami istniejącego boiska sportowego

**Przedmiar****BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA" W ŁASKACH**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA"</b>		
1	KNNR 1 0306/07 - ANALOGIA	Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0m	dół	27
2	KNR 2-02 0203/01 - ANALOGIA	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m <sup>3</sup> z ręcznym układaniem betonu (wraz z osadzeniem tulei nasadowych)		
		0,60*0,60*1,00*6	m3	2,16
		0,40*0,40*0,85*21	m3	2,86
		razem	m3	5,02
3		KW: Dostawa siatki ochronnej na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE), oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały		
		112,95*6,00	m2	677,7
		razem	m2	677,7
4		KW: Dostawa zestawu elementów montażowych siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysokości 6 m i długości łącznej 112,95 m (27 słupów, 8 zastrzałów, olinowanie, tuleje). Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm)	kpl	1
5		KW: Montaż słupów do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w stopie fundamentowej	szt.	27
6		KW: Montaż siatki ochronnej	kpl	1

## Kosztorys

## BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA" W ŁASKACH

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		<b>BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA"</b>							
1	KNNR 1 0306/07 - ANALOGIA	Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m  27 dół  <b>Robocizna</b> Robocizna razem  Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,9	24,3				
2	KNR 2-02 0203/01 - ANALOGIA	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu (wraz z osadzeniem tulei nasadowych)  5,02 m3  <b>Robocizna R=1,20</b> Robocizna razem  <b>Materiały</b> Beton zwykły B-20 Tuleja nasadowa Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Środek transportowy  Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g  m3 szt %  m-g	  9,396 1,015 5,378486 1,5  0,11	  47,168 5,095 27  0,552				
3		KW: Dostawa siatki ochronnej na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE), oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały  677,7 m2  <b>Materiały</b> Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE), oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały  Razem pozycja Cena jednostkowa	m2	1	677,7				
4		KW: Dostawa zestawu elementów montażowych siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysokości 6 m i długości łącznej 112,95 m (27 słupów, 8 zastrzałów, olinowanie, tuleje). Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm)  1 kpl  <b>Materiały</b> Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysokości 6 m i długości 24 m (27 słupów, 8 zastrzałów, olinowanie, tuleje). Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm)  Razem pozycja Cena jednostkowa	kpl	1	1				
5		KW: Montaż słupów do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w stopie fundamentowej							

**Kosztorys****BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA" W ŁASKACH**

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		27 szt. <b>Materiały</b> Montaż słupów do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w stopie fundamentowej	kpl	1	27				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
6		KW: Montaż siatki ochronnej 1 kpl <b>Materiały</b> Montaż siatki ochronnej (łąączna długość 112,95m, wysokość 6,00m)	kpl	1	1				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
		<b>RAZEM: BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ "ŁASKOWIANKA"</b> Razem k.b. Razem <b>Razem element</b> <b>OGÓŁEM</b> Razem k.b. Koszty pośrednie 65% (R+S) Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S) Razem Łącznie Razem							
		Podatek VAT 23%							
		<b>Ogółem kosztorys</b>							